

PRZEDMIAR ROBÓT – ŚLEPY KOSZTORYS

Zasypanie rowów (725 mb)

Dotyczy projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.


mgr inż. Włodzimierz Stepaniuk


upr. bud. nr 291, 72, 73, BI



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Zasypanie rowów				
1	KNNR 1 0214/02	Zasypanie rowów gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami - grunt miejscowy		
2	KNNR 1 0102/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni	m3	1,351,000
3	KNNR 1 0105/01	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm	ha	0,385
4	KNNR 1 0105/02	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm	szk	70,000
5	KNNR 1 0105/03	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm	szk	75,000
6	KNNR 1 0105/04	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45cm	szk	4,000
			szk	1,000

mgr inż. Włodzimierz Szymaniuk

upr. bud. nr 291/72/73, Bł